

# COMUNE DI PALESTRO

PROVINCIA DI PAVIA

## Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo

N° 123  
del 27-9-2010

**Oggetto: Lavori di carattere elettrico (manutenzione straordinaria impianto abitazione di via Piave) – Impegno di spesa.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Dato atto che si è constatata la necessità di dover provvedere all'esecuzione dei lavori citati in oggetto;
- Dato atto che in merito è stata contattata la ditta di fiducia Brancati Alberto di Palestro, che ha fornito regolari preventivi di spesa qui allegati in base alle esigenze richieste direttamente dall'Amministrazione Comunale, per una spesa complessiva che ammonta ad € 3.800,00 + IVA, ed ha inoltre garantito una rapida esecuzione;
- Ritenuto i suddetti preventivi congrui e convenienti per l'Ente e ritenuto pertanto di dover provvedere in merito;
- Visto il regolamento dei servizi in economia;
- Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Vista la legge 127/97;
- Visto il D.Lgs. 267/2000;
- Visto il D.Lgs. 77/95;

**determina**

- 1) di affidare, per i motivi indicati in narrativa, i lavori descritti in premessa e di cui ai preventivi forniti e qui allegati, alla ditta Brancati Alberto di Palestro;
- 2) di impegnare la somma necessaria di € 3.800,00 + IVA, sul pertinente capitolo di bilancio;
- 3) di dare atto che la liquidazione avverrà con riferimento al presente atto previo ricevimento di regolari fatture che verranno viste per regolarità dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- 4) di trasmettere copia della presente al responsabile dell'ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza.

Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE



IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO TECNICO  
(Geom. Giovanni Friscia)



La presente determinazione:

- ☐ anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata nell'albo pretorio da oggi e per 15 gg. Consecutivi;
- ☐ esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 27, comma 9, del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n° 77 e successive modificazioni;
- ☐ non comportando impegno di spesa non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 27, comma 9, del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n° 77 e successive modificazioni;
- ☐ comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 27, comma 9, del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n° 77 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

**Il responsabile del servizio finanziario**

In relazione al disposto dell'art. 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n° 142, come sostituito dall'art. 6, comma 11, della legge 15/5/1997 n° 127

**Appone**

Il visto di regolarità contabile e

**Attesta**

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento 21004.1, capitolo 3200, al n° 221/09 in data odierna.

Palestro, 12/1.1010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO





## **A. Brancati Alberto**

Impianti elettrici civili ed industriali

Citofonia - Videocitofonia

Riparazione e manutenzione

Impianti d'Automazione e TV

Via XXVI Aprile 88

☎ 0384 / 677089 ☎ 0339 / 1293234

27030 PALESTRO (Pavia)

C.C.I.A.A. Pavia n.190954- R.I.115

Cod. Fisc. BRN LRT 58E19 G288J

Part. IVA 01519180184

E mail: alby.brancati@alice.it

Spett/Le

Comune di Palestro

P.za Marconi 1.

27030 PALESTRO (PV)

OGGETTO: impianto elettrico Archivio presso casa Bertola

123

Impianto elettrico presso la casa Bertola destinazione Archivio.

Sostituzione di tutti i conduttori con installazione conduttori del tipo N07VK con circuiti separati linea luce e linea prese, con relative protezioni termiche e differenziali, inoltre si è provveduti alla installazione di corpi illuminanti idonei al luogo di installazione, anche i componenti di comando e punti di utilizzo energia sono stati sostituiti-

Descrizione impianti:

### Camera 01 ingresso sx

n° -- cordina di varie sezioni, colori e misure

n° 01 punto di accensione

n° 01 punto di erogazione energia

n° 01 corpo illuminante 2x58W ip65 (Disano)

n° 02 neon 59/84 (Philips)

n° 03 coperchi per chiusura cassette non utilizzati

n° -- morsetteria autoestinguente

Tutto il lavoro complessivo di materiale e manodopera comporta una spesa pari ad Euro 300,00 iva esclusa -

### Camera 02 Bagno sx

n° -- cordina di varie sezioni, colori e misure

n° 01 punto di accensione

n° 01 punto di erogazione energia

n° 01 corpo illuminante 2x58W ip65 (Disano)

n° 02 neon 59/84 (Philips)

n° 02 coperchi per chiusura cassette non utilizzati

n° -- morsetteria autoestinguente

Tutto il lavoro complessivo di materiale e manodopera comporta una spesa pari ad Euro 300,00 iva esclusa -

### Camera 03 Camera dx

n° -- cordina di varie sezioni, colori e misure

n° 01 punto di accensione

n° 01 punto di erogazione energia

n° 01 corpo illuminante 2x58W ip65 (Disano)

n° 02 neon 59/84 (Philips)

n° 02 coperchi per chiusura cassette non utilizzati

n° -- morsetteria autoestinguente

Tutto il lavoro complessivo di materiale e manodopera comporta una spesa pari ad Euro 300,00 iva esclusa -





#### Camera 04 Camera dx

n° -- cordina di varie sezioni, colori e misure

n° 01 punto di accensione

n° 01 punto di erogazione energia

n° 01 corpo illuminante 2x58W ip65 (Disano)

n° 02 neon 59/84 (Philips)

n° 05 coperchi per chiusura cassette non utilizzati

n° -- morsetteria autoestinguente

Tutto il lavoro complessivo di materiale e manodopera comporta una spesa pari ad Euro 300,00 iva esclusa --

#### Camera 05 Corridoio dx

n° -- cordina di varie sezioni, colori e misure

n° 01 punto di accensione

n° 01 punto di erogazione energia

n° 02 corpo illuminante 2x36W ip65 (Disano)

n° 04 neon 36/84 (Philips)

n° 05 coperchi per chiusura cassette non utilizzati

n° -- morsetteria autoestinguente

Tutto il lavoro complessivo di materiale e manodopera comporta una spesa pari ad Euro 400,00 iva esclusa --

#### Centralino generale alimentazione

n° 01 centralino esterno da parete IP 40 8 moduli

n° 01 magnetotermico BTicino 10 A linea luce

n° 01 magnetotermico BTicino 16 A linea prese

n° 01 differenziale BTicino 0.03S 25 A generale

Tutto il lavoro complessivo di materiale e manodopera comporta una spesa pari ad Euro 300,00 iva esclusa --

Dal seguente preventivo sono escluse la linea di alimentazione proveniente da quadro contatore posto nella centrale termica nell'edificio opposto

La rete di terra da realizzare con relativi pozzetti e puntazze ramate-

Totale generale lavori Euro1900,00 iva esclusa --

Con Osservanza

PALESTRO 30/08/10

**P.I. BRANCATI ALBERTO**

Impianti elettrici civili ed industriali

Via XXVI Aprile, 88 27030 PALESTRO (PV)

Tel. 0384/677089 Cell. 0339/129525

Partita I.V.A. 015/13480184

Cod. Fisc. BRN LRT 53E19 G2880

C.C.I.A.A. Pavia n° 190954 R.I. 115



**P.I. Brancati Alberto**

Impianti elettrici civili ed industriali

Citofonia - Videocitofonia

Riparazione e manutenzione

Impianti d'Automazione e TV

Via XXVI Aprile 88

☎0384 / 677089 ☎0339 / 1293234

27030 PALESTRO (Pavia)

C.C.I.A.A. Pavia n.190954- R.I.115

Cod. Fisc. BRN LRT 58E19 G288J

Part. IVA O1519180184

E mail: alby.brancati@alice.it

Spett/Le

Comune di Palestro

P.za Marconi 1.

27030 PALESTRO (PV)

COMUNE DI PALESTRO	
Prot. N.	2372
Ric. il	27 SET. 2010
Cat.	1
Class.	P
Fasc.	
Risposto il	

**OGGETTO:** impianto elettrico Archivio presso casa Bertola

**Impianto elettrico linee di alimentazioni presso la casa Bertola destinazione Archivio e piano superiore**

**Descrizione impianti:**

le linee verranno realizzati tramite le pareti esistenti con tubatura RK tipo rigido e scatole stagne di derivazione, e al suo interno saranno posti le linee di alimentazione della zona archivio e del piano superiore-

Inoltre verrà affiancato un tubo rigido per eventuali linee di allarme illuminazione esterna o altri servizi.

Al suo interno saranno posti le linee per zona archivio e piano superiore zona archivio-  
Le dorsali partiranno dal quadro contatore sino ai centralini della zona archivio e zona parte superiore -

Il piano superiore della zona archivio verrà posto un centralino per alimentazione futura-

Nella zona contatori verrà posto un quadro generale da 24 moduli per la suddivisione dei circuiti futuri, quelli attuali saranno la protezione magnetotermica differenziale per la zona archivio e la zona superiore archivio, e la zona alimenti -

**Materiale utilizzato per i seguenti impianti:**

**impianto zona archivio**

n° 210 linea 3x2.5 alimentazione zona archivio

n° 070 tubatura rk dm 25 per linea complessiva di accessori e scatole di derivazione

n° 001 magnetotermico posto nel quadro generale protezione linea archivio

Tutto il lavoro complessivo di materiale e manodopera comporta una spesa pari ad Euro 400,00 iva esclusa -

**impianto zona archivio piano superiore**

n° 225 linea 3x2.5 alimentazione zona archivio piano superiore

n° 075 tubatura rk dm 25 per linea complessiva di accessori e scatole di derivazione

n° 001 magnetotermico posto nel quadro generale protezione linea zona archivio piano superiore

n° 001 centralino esterno posto per futuro impianto

Tutto il lavoro complessivo di materiale e manodopera comporta una spesa pari ad Euro 450,00 iva esclusa -



### Impianto zona contatori

n° 001 quadro elettrico per alloggiamento linee da 24 mod. ip65

n° --- conduttori di collegamento

Tutto il lavoro complessivo di materiale e manodopera comporta una spesa pari ad Euro 150,00 iva esclusa -

### Impianto predisposizione per tubatura supplementare per servizi futuri

n° 075 tubatura rk dm 20 per linea complessiva di accessori e scatole di derivazione

Tutto il lavoro complessivo di materiale e manodopera comporta una spesa pari ad Euro 200,00 iva esclusa -

### Impianto protezione locale alimenti

n° 001 centralino 8 moduli ip 40

n° 001 differenziale generale

n° 001 termico linea luce

n° 001 termico linea prese

n° 001 magnetotermico posto nel quadro generale protezione linea locale vivande

Tutto il lavoro complessivo di materiale e manodopera comporta una spesa pari ad Euro 350,00 iva esclusa -

### Impianto rete di terra

n° 001 pozzetto 200x200

n° 001 palo di terra da 1.5mt

n° 001 morsetto per cavo e palo

n° 001 cartello ammonitore

n° 005 tubatura dm 25

n° 006 cavo giallo verde dm 16mm

n° 01 piastra equipotenziale per collegamenti varie zone di alimentazione

Tutto il lavoro complessivo di materiale e manodopera e opere murarie comporta una spesa pari ad Euro 350,00 iva esclusa -

Totale generale lavori Euro 1900,00 iva esclusa -

Con Osservanza

PALESTRO 26/09/10